

A.2 最高投标限价封面

太和县公安局蔡庙派出所改造项目 工程

最高投标限价

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

2023年12月28日

B.2 最高投标限价扉页

太和县公安局蔡庙派出所改造项目 工程

最高投标限价

最高投标限价（小写）： 579995.95
（大写）： 伍拾柒万玖仟玖佰玖拾伍元玖角伍分

招 标 人： （单位盖章） 造价咨询人： （单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人： （签字或盖章） 法定代表人
或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章） 复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间： 2023年12月28日 复 核 时 间： 2023年12月28日

D.1 建设项目最高投标限价汇总表

工程名称：太和县公安局蔡庙派出所改造项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于建设项目最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.2 单项工程最高投标限价汇总表

工程名称：太和县公安局蔡庙派出所改造项目

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：本表适用于单项工程最高投标限价或投标报价的汇总。暂估价包括分部分项工程中的材料、设备暂估价和专业工程暂估价。

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：装饰

标段：

第1页 共1页

[illegible]

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：装饰

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	361179.87	
1.1	原墙头拆除	1309.91	
1.2	食堂	32222.71	
1.3	综合楼	125459.36	
1.4	户籍大厅	64992.29	
2	措施项目费	4171.96	
2.1	夜间施工增加费	331.11	
2.2	二次搬运费	794.66	
2.3	冬雨季施工增加费	463.55	
2.4	已完工程及设备保护费	331.11	
2.5	工程定位复测费	529.77	
2.6	非夜间施工照明费	264.89	
2.7	临时保护设施费	66.22	
2.8	赶工措施费	1390.65	
3	不可竞争费	10396.75	
3.1	安全文明施工费	10396.75	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	33817.37	
工程造价=1+2+3+4+5		409565.95	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第1页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	原墙头拆除					1309.91			
1	011601001001	砖砌体拆除	1、砌体名称：围墙拆除 2、砌体材质：煤矸石实心砖 3、拆除高度：2m 4、拆除砌体的规格尺寸：240*115*53	m3	15.820	19.59	309.91	99.67	159.31	
2	WB 011614004001	建筑垃圾外运	1、建筑垃圾外运，运距自行考虑	项	1.000	1000.00	1000.00			
		分部小计					1309.91			
	2	食堂					32222.71			
3	011606003001	原吊顶拆除	1、龙骨及饰面种类：方木龙骨PVC扣板	m2	54.020	6.13	331.14	257.14		
4	011605001001	地砖拆除	1、拆除的基层类型：混凝土找平层 2、饰面材料种类：600*600地砖	m2	54.040	11.54	623.62	484.20		
5	011610001001	门窗拆除	1、门窗拆除	m2	17.100	10.81	184.85	143.64		
6	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm 水泥砂浆1：3 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mmDS20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10防滑地砖 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	29.580	127.99	3785.94	688.62	36.68	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第2页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	011102003002	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm 水泥砂浆1：3 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mmDS20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10防滑地砖未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 4、	m ²	24.450	141.08	3449.41	642.06	30.32	
8	011105003001	块料踢脚线	1、踢脚线高度：10cm 2、粘贴层厚度、材料种类：2厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：黑金花 1000*100*10 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	17.940	14.50	260.13	76.78	1.97	
9	011204003001	块料墙面	1、安装方式：粘接 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*300*10 3、结合层材料种类：4mm厚强力胶粉粘接层 4、9mm厚DP15水泥砂浆压实，压入网格布	m ²	46.660	140.12	6538.00	1579.44	41.53	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第3页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
10	011406001001	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆一底两面 2、2mm厚耐水腻子刮平 3、墙体修复 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	84.570	14.43	1220.35	514.19	10.15	
11	WB 011406001001	外墙真石漆	1、3厚真石漆涂料 耐污罩光面漆 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、5厚防水砂浆压实抹平，压入耐碱网格布 4、原墙面拆除 5、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	65.710	101.92	6697.16	1481.10	32.20	
12	010802004001	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：M1027 1000*2700 2、门材质：钢制防盗门 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	5.400	387.56	2092.82	123.98	1.84	
13	010807001001	金属窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1018 C1518 2、窗材质：80系列铝合金 1.8mm（含金刚网纱窗） 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃6+12+6 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	11.700	374.47	4381.30	252.25	11.35	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第4页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
14	011302001001	硅钙板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8 3.3m 2、龙骨材料种类、规格、中距： 主龙骨1200mm 副龙骨600mm 3、面层材料品种、规格、：600*600 硅钙板 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	37.460	37.78	1415.24	110.13	8.99	
15	ZB 011302005001	铝扣板吊顶	1、Φ8吊筋 双向间距1200mm 2、主龙骨间距1200mm 3、副龙骨间距600mm 4、300*300*0.6 铝扣板 5、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	16.570	75.00	1242.75			
		分部小计					32222.71			
	3	备勤楼					327647.25			
16	011606003002	原吊顶拆除	1、龙骨及饰面种类：方木龙骨 PVC扣板	m2	168.820	6.13	1034.87	803.58		
17	011605001002	地砖拆除	1、拆除的基层类型：混凝土找平层 2、饰面材料种类：600*600地砖	m2	168.820	11.54	1948.18	1512.63		
18	011601001002	砖砌体拆除	1、砌体名称：围墙拆除 2、砌体材质：煤矸石实心砖 3、拆除高度：2m 4、拆除砌体的规格尺寸：240*115*53	m3	0.540	60.30	32.56	15.12	10.44	
19	011610001002	门窗拆除	1、门窗拆除	m2	62.370	10.81	674.22	523.91		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第5页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
20	011102003003	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm 水泥砂浆1：3 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mmDS20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600*10防滑地砖 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	63.070	127.99	8072.33	1468.27	78.21	
21	011102003004	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm 水泥砂浆1：3 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mmDS20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10防滑地砖未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求 4、	m ²	139.830	141.08	19727.22	3671.94	173.39	
22	011105003002	块料踢脚线	1、踢脚线高度：10cm 2、粘贴层厚度、材料种类：2厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：黑金花1000*100*10 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	145.180	14.50	2105.11	621.37	15.97	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第6页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	011204003002	块料墙面	1、安装方式：粘接 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*300*10 3、结合层材料种类：4mm厚强力胶粉粘接层 4、9mm厚DP15水泥砂浆压实，压入网格布	m ²	72.320	140.12	10133.48	2448.03	64.36	
24	011406001002	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆一底两面 2、2mm厚耐水腻子刮平 3、墙体修复 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	455.730	14.43	6576.18	2770.84	54.69	
25	WB 011406001002	外墙真石漆	1、3厚真石漆涂料 耐污罩光面漆 2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、5厚防水砂浆压实抹平，压入耐碱网格布 4、原墙面拆除 5、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	230.110	101.92	23452.81	5186.68	112.75	
26	010802004002	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：M1027 1000*2700 2、门材质：钢制防盗门 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	39.420	387.56	15277.62	905.08	13.40	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第7页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
27	010807001002	金属窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1018 C1518 2、窗材质：80系列铝合金 1.8mm (含金刚网纱窗) 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃6+12+6 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	22.950	374.47	8594.09	494.80	22.26	
28	011302001002	硅钙板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度： Φ8 3.3m 2、龙骨材料种类、规格、中距： 主龙骨1200mm 副龙骨600mm 3、面层材料品种、规格、：600*600 硅钙板 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	34.200	37.78	1292.08	100.55	8.21	
29	ZB 011302005002	铝扣板吊顶	1、Φ8吊筋 双向间距1200mm 2、主龙骨间距1200mm 3、副龙骨间距600mm 4、300*300*0.6 铝扣板 5、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	28.870	75.00	2165.25			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第8页 共15页

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第9页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
32	011207001001	轻钢龙骨隔墙	1、新增石膏板隔墙，饰面基层石膏板隔墙 2、12mm厚石膏板 3、12mm厚水泥压力板4、贯通龙骨（间距400mm~600mm） 5、地龙骨、顶龙骨，膨胀螺栓固定 6、基层满足内装基层工作界面 7、所有材质需达到环保、净味标准要求 8、其他：未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑、相关文件及技术规范等其他资料	m ²	108.700	221.92	24122.70	3045.77	373.93	
33	011101003001	细石混凝土楼地面	1、面层厚度、混凝土强度等级：60mm C20细石混凝土 2、基层：15cm 3：7灰土 3、素土压实	m ²	20.290	84.03	1704.97	287.71	81.57	
4		综合楼					125459.36			
34	011601001003	砖砌体拆除	1、砌体名称：围墙拆除 2、砌体材质：煤矸石实心砖 3、拆除高度：2m 4、拆除砌体的规格尺寸：240*115*53	m ³	1.720	60.30	103.72	48.16	33.26	
35	011610001003	门窗拆除	1、门窗拆除	m ²	81.580	10.81	881.88	685.27		
36	010103001001	地面抬高20cm	1、高度：20cm 2、填充材料：L C7.5轻骨料混凝土15cm厚 3、室外挑檐周围砌240墙一道	m ³	23.930	205.46	4916.66	336.22	46.66	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第10页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
37	011102003005	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：20mm 水泥砂浆1：3 2、结合层厚度、砂浆配合比或粘接剂种类：20mmDS20水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：800*800*10防滑地砖 4、60厚C15混凝土垫层 5、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m ²	119.670	141.08	16883.04	3142.53	148.39	
38	011204003003	块料墙面	1、安装方式：粘接 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600*300*10 3、结合层材料种类：4mm厚强力胶粉粘接层 4、9mm厚DP15水泥砂浆压实，压入网格布	m ²	59.130	140.12	8285.30	2001.55	52.63	
39	WB 011406003001	楼梯地坪漆	1、做法详见图纸	m ²	15.100	108.75	1642.13	141.19	14.35	
40	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯不锈钢扶手	m	5.400	142.40	768.96	102.06	51.35	
41	011105003003	块料踢脚线	1、踢脚线高度：10cm 2、粘贴层厚度、材料种类：2厚水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：黑金花1000*100*10 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	49.780	14.50	721.81	213.06	5.48	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第11页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
42	011406001003	抹灰面油漆	1、油漆品种、刷漆遍数：内墙乳胶漆一底两面 2、2mm厚耐水腻子刮平 3、墙体修复 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	605.580	14.43	8738.52	3681.93	72.67	
43	WB 011406001003	外墙真石漆	1、3厚真石漆涂料 耐污罩光面漆 2、2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、5厚防水砂浆压实抹平，压入耐碱网格布 4、原墙面拆除 5、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	226.430	101.92	23077.75	5103.73	110.95	
44	010802004003	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：M1027 M0821 1000*2700 800*2100 2、门材质：钢制防盗门 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	54.000	387.56	20928.24	1239.84	18.36	
45	010803001001	金属卷闸门	1、门代号及洞口尺寸：M2232 2、门材质：钢制卷闸门 (含电动装置)	m2	21.120	268.00	5660.16	506.04	54.91	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第12页 共15页

[illegible]

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第13页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
49	011302001004	吊顶天棚	1、面层材料品种、规格、：9.5mm厚双层纸面石膏板 2、基层材料种类、规格：石膏板高低差处做18mm阻燃板，30*40木龙骨支撑 3、腻子种类：满刮腻子两边，磨平 4、涂料品种、涂刷遍数：无机涂料底漆一遍，面漆两遍（白色、灰色） 5、所有材质需达到环保、净味标准要求 6、其他：未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑、相关文件及技术规范等其他资料	m2	24.830	71.48	1774.85	455.88	11.42	
50	011302002001	格栅吊顶	1、材质：铝方通（含吊顶龙骨） 2、规格：50X80毫米	m2	28.820	73.66	2122.88	212.12		
51	WB 011207005001	外包门头	1、骨架材料种类、规格、中距：角铁50*5方钢50*50*230*30*2 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：4mm铝塑板 3未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	85.660	135.31	11590.65	2398.48	394.04	
		分部小计					125459.36			
	5	户籍大厅					64992.29			
52	011610001004	门窗拆除	1、门窗拆除	m2	37.680	10.81	407.32	316.51		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第14页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
53	390302002002	标准砖墙	1、部位：详见设计图纸 2、砖品种、规格、强度等级：加气混凝土砌块 3、其他：未尽事宜详见设计图纸、招标文件、答疑、相关文件及技术规范等其他资料	m3	1.570	531.26	834.08	219.80	4.40	
54	011207001002	接警大厅背景墙	1、基层材料种类、规格：木工板 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：蓝色铝塑板 3、不锈钢包边 4、未尽事宜以图纸为准	m2	11.070	81.52	902.43	234.46	12.84	
55	010802004004	防盗门	1、门代号及洞口尺寸：M1027 1000*2700 2、门材质：钢制防盗门 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	15.390	387.56	5964.55	353.35	5.23	
56	010802003001	钢质防火门	1、GFM乙级	m2	2.100	423.69	889.75	66.44	1.09	
57	010807001004	金属窗	1、窗代号及洞口尺寸：C1018 C1518 2、窗材质：80系列铝合金 1.8mm（含金刚网纱窗） 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃6+12+6 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	20.400	374.47	7639.19	439.82	19.79	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：装饰

标段：

第15页 共15页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
58	010805005001	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：BLM0921 2、门框材质：80系列铝合金 3、玻璃品种、厚度：钢化玻璃 8+12	m2	1.890	390.90	738.80	75.68	1.89	
59	010807001005	封阳台推拉窗	1、窗材质：80系列铝合金 1.8mm 2、玻璃品种、厚度：钢化玻璃6+12+6	m2	46.310	455.20	21080.31	998.44	44.92	
60	WB 011207005002	外包门头	1、骨架材料种类、规格、中距：角铁50*5 方钢50*50*2 30*30*2 2、面层材料品种、规格、品牌、颜色：4mm铝塑板 3未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	84.490	135.31	11432.34	2365.72	388.65	
61	WB 011406001004	外墙真石漆	1、3厚真石漆涂料 耐污罩光面漆 2、2、1.5厚聚合物水泥防水涂料 3、5厚防水砂浆压实抹平，压入耐碱网格布 4、原墙面拆除 5、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m2	148.190	101.92	15103.52	3340.20	72.61	
		分部小计					64992.29			

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称：装饰

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称：装饰

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H. 4 计日工表

工程名称：装饰

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

H.5 总承包服务费计价表

工程名称：装饰

标段：

第1页 共1页

[illegible]

附录I 税金计价表

工程名称：装饰

标段：

第1页 共1页

[illegible]

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称： 安装

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	150739.10	
1.1	定额人工费	22650.12	
1.2	定额机械费	1971.71	
1.3	综合费	4428.54	
2	措施项目费	1551.18	
3	不可竞争费	4067.52	
3.1	安全文明施工费	4067.52	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	14072.20	
工程造价=1+2+3+4+5		170430.00	

D.3 单位工程最高投标限价汇总表

工程名称：安装

标段：

第1页 共1页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：材料、设备暂估价（元）
1	分部分项工程费	150739.10	
1.1	主配强弱电安装	12411.72	
2	措施项目费	1551.18	
2.1	夜间施工增加费	123.11	
2.2	二次搬运费	246.22	
2.3	冬雨季施工增加费	172.35	
2.4	已完工程及设备保护费	73.87	
2.5	工程定位复测费	147.73	
2.6	非夜间施工照明费	147.73	
2.7	临时保护设施费	24.62	
2.8	赶工措施费	615.55	
3	不可竞争费	4067.52	
3.1	安全文明施工费	4067.52	
3.2	环境保护税		
4	其他项目		
4.1	暂列金额		
4.2	专业工程暂估价		
4.3	计日工		
4.4	总承包服务费		
5	税金	14072.20	
工程造价=1+2+3+4+5		170430.00	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装

标段：

第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
	1	主配强弱电安装					12411.72			
1	030404017001	配电箱	1、名称：总配电箱 2、安装方式：明装 3、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	856.11	856.11	140.14	6.42	
2	030411001001	配管	1、名称：线管明敷 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC40 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	10.700	30.52	326.56	104.00	0.64	
3	030411001002	配管	1、名称：线管明敷 2、材质：焊接钢管 3、规格：SC65 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	25.600	38.75	992.00	348.42	5.12	
4	030411001003	配管	1、名称：PC管 2、材质：阻燃线管 3、规格：PC32 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	36.570	11.12	406.66	196.02		
5	030408001001	AL1、空气能热水电源电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*10+1*6 3、穿管明敷 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.100	36.67	553.72	24.76	13.44	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装

标段：

第2页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
6	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-5*16 3、穿管明敷 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	15.000	71.51	1072.65	31.95	13.35	
7	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*35+1*16 3、穿管明敷 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	33.900	112.08	3799.51	99.67	30.17	
8	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电缆 2、型号：YJV-4*6+1*4 3、穿管明敷 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	66.700	23.75	1584.13	109.39	59.36	
9	030501012001	交换机	1、24口互联网接入交换机、24口公安网络接入交换机	台(套)	2.000	942.89	1885.78	280.00	213.74	
10	030502010001	配线架	1、24口配线架	条(架)	1.000	276.70	276.70	98.00		
11	030411006001	接线盒	1、铁质接线盒	个	129.000	5.10	657.90	307.02		
		分部小计					12411.72			
	2	食堂弱电					2956.76			
12	030404017002	配电箱	1、名称：AL-cf 2、安装方式：暗装 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	201.55	201.55	74.90		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装

标段：

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
13	030411001004	配管	1、名称：电线配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置要求：暗敷或吊顶内敷设 5、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	98.600	4.94	487.08	272.14		
14	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线线制：三芯	m	265.800	2.96	786.77	151.51		
15	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线线制：三芯	m	30.000	3.76	112.80	11.70		
16	030404034001	照明开关	1、名称：单联开关	个	3.000	16.83	50.49	11.76		
17	030404035001	插座	1、名称：五孔插座	个	4.000	13.03	52.12	15.68		
18	030404035002	插座	1、名称：空调插座	个	1.000	14.95	14.95	4.20		
19	030412004001	集成灯	1、名称：LED平板方灯 2、规格：30*30 3、安装形式：吊顶下敷设	套	9.000	49.00	441.00			
20	030412004002	LED方形平板灯	1、名称：LED平板方灯 2、规格：60*60 3、安装形式：吊顶下敷设	套	9.000	90.00	810.00			
		分部小计					2956.76			
	3	备勤楼强弱电					16810.46			

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装

标段：

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030404017003	配电箱	1、名称：AL2 2、安装方式：暗装 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	359.82	359.82	96.32		
22	030411003001	桥架	1、名称：槽式热镀锌电缆桥架 2、型号：XQJ-C 3、规格：1008150 1.2厚 4、材质：镀锌钢板	m	58.060	51.09	2966.29	751.88	63.29	
23	030411001005	配管	1、名称：电线配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置要求：暗敷或吊顶内敷设 5、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	384.120	4.94	1897.55	1060.17		
24	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线线制：三芯	m	589.330	2.96	1744.42	335.92		
25	030411004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线线制：三芯	m	1082.670	3.76	4070.84	422.24		
26	030404034002	照明开关	1、名称：单联开关	个	21.000	16.83	353.43	82.32		
27	030404035003	插座	1、名称：五孔插座	个	36.000	13.03	469.08	141.12		
28	030404035004	插座	1、名称：空调插座	个	9.000	14.95	134.55	37.80		
29	030404035005	插座	1、卫生间防水安全插座	个	18.000	19.37	348.66	85.68		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装

标段：

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	030412004003	集成灯	1、名称：LED平板方灯 2、规格：30*30 3、安装形式：吊顶下敷设	套	9.000	49.00	441.00			
31	030412001001	普通灯具	1、圆形吸顶灯	套	20.000	46.95	939.00	193.20		
32	030412004004	LED方形平板灯	1、名称：LED平板方灯 2、规格：60*60 3、安装形式：吊顶下敷设	套	10.000	90.00	900.00			
33	WB 030701004001	排气扇	1、名称：卫生间排气扇 2、安装形式：吸顶式	台	9.000	46.89	422.01	126.00		
34	030411001006	配管	1、名称：弱电配管 2、材质：UPVC 3、规格：DN20	m	72.400	6.04	437.30	248.33		
35	030502012001	信息插座	1、外网信息插座	个 (块)	9.000	21.09	189.81	18.90		
36	030502005001	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格型号：UTP-CAT6*1 3、敷设方式：穿管或桥架内	m	270.000	4.21	1136.70	550.80	10.80	
		分部小计					16810.46			
	4	综合楼强弱电					19179.48			
37	030404017004	配电箱	1、名称：AL2 2、安装方式：暗装 4、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	台	1.000	359.82	359.82	96.32		
38	030411003002	桥架	1、名称：强电槽式热镀锌电缆桥架 2、型号：XQJ-C 3、规格：100*150 1.2厚 4、材质：镀锌钢板	m	45.390	51.09	2318.98	587.80	49.48	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装

标段：

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
39	030411003003	桥架	1、名称：弱电槽式热镀锌电缆桥架 2、型号：XQJ-C 3、规格：100*100 1.0厚 4、材质：镀锌钢板	m	45.390	35.50	1611.35	352.68	26.78	
40	030411001007	配管	1、名称：电线配管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置要求：暗敷或吊顶内敷设 5、未尽事宜详见图纸、图集、招标文件、补疑、政府相关文件、规范等其它资料，满足验收要求	m	390.970	4.94	1931.39	1079.08		
41	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV 4、规格：2.5mm ² 5、材质：铜芯 6、配线线制：三芯	m	848.210	2.96	2510.70	483.48		
42	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：穿管敷设 3、型号：BV 4、规格：4mm ² 5、材质：铜芯 6、配线线制：三芯	m	1063.800	3.76	3999.89	414.88		
43	030404034003	照明开关	1、名称：单联开关 双联开关	个	15.000	16.83	252.45	58.80		
44	030404034004	照明开关	1、四联开关	个	1.000	18.17	18.17	4.90		
45	030404035006	插座	1、名称：五孔插座	个	35.000	13.03	456.05	137.20		
46	030404035007	插座	1、名称：空调插座	个	9.000	14.95	134.55	37.80		
47	030404035008	插座	1、名称：地插 2、安装方式：地面暗敷	个	6.000	67.01	402.06	23.52		
48	030412001002	普通灯具	1、圆形吸顶灯	套	31.000	46.95	1455.45	299.46		
49	030412004005	LED筒灯	1、户政大厅装饰筒灯	套	15.000	20.00	300.00			
50	030412005001	LED长条灯	1、户政大厅装饰筒灯	套	11.000	45.52	500.72	107.80		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装

标段：

第7页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	030412004006	集成灯	1、名称：LED平板方灯 2、规格：30*30 3、安装形式：吊顶下敷设	套	8.000	49.00	392.00			
52	030411001008	配管	1、名称：弱电配管 2、材质：UPVC 3、规格：DN20	m	74.700	6.04	451.19	256.22		
53	030502012002	信息插座	1、外网信息插座、公安网信息插座、外网信息插座语音+网络	个(块)	19.000	21.09	400.71	39.90		
54	030502005002	双绞线缆	1、名称：六类非屏蔽双绞线 2、规格型号：UTP-CAT6*1 3、敷设方式：穿管或桥架内	m	400.000	4.21	1684.00	816.00	16.00	
		分部小计					19179.48			
	5	给排水					99380.68			
55	031001007001	钢塑复合压力管	1、安装部位：室外市政给水 2、介质：水 3、规格、压力等级：DN65 1.6Mpa 4、连接形式：熔接	m	63.300	52.99	3354.27	377.27	1.90	
56	031001007002	钢塑复合压力管	1、安装部位：室外市政给水 2、介质：水 3、规格、压力等级：DN32 1.6Mpa 4、连接形式：熔接	m	42.100	27.34	1151.01	191.56	0.84	
57	040504001001	DN65水表井	1、水表井及水表组	座	1.000	4879.32	4879.32	341.32	212.46	
58	031003013001	DN32水表井	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN32	组(个)	5.000	590.60	2953.00	273.00	33.95	
59	040501004001	污水管	1、管道材质：聚乙烯双壁波纹管 SN8 2、连接方式：焊接 3、管径：DN300	m	75.900	80.98	6146.38	1033.00		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装

标段：

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
60	WB 040504010001	混凝土模块式检查井	1、垫层、基础材质及厚度：细石混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：混凝土模块转 4、砂浆强度等级、配合比：水泥砂浆M7.5 5、盖板材质、规格：铸铁DN700	座	10.000	1661.91	16619.10	2742.60	322.90	
61	031001003001	不锈钢热水给水管	1、安装部位：室外 （含防腐、保温） 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：卡箍连接	m	32.000	43.16	1381.12	346.88	12.80	
62	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 （含防腐、保温） 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：卡箍连接	m	65.330	21.16	1382.38	523.95	11.76	
63	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室外 （含防腐、保温） 2、介质：热水 3、规格、压力等级：DN40 4、连接形式：卡箍连接	m	38.900	38.13	1483.26	387.83	12.84	
64	031001006001	PPR给水管	1、安装部位：室外 2、介质：水 3、规格、压力等级：DN32 4、连接形式：热熔	m	39.900	13.52	539.45	157.61	0.80	
65	031001006002	PPR给水管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：DN25 4、连接形式：热熔	m	69.520	17.98	1249.97	563.81	1.39	

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称：安装

标段：

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
66	031001006003	PPR给水管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：DN20 4、连接形式：热熔	m	21.150	15.54	328.67	154.18	0.42	
67	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：水 3、规格、压力等级：DN15 4、连接形式：热熔	m	32.600	15.54	506.60	237.65	0.65	
68	031001006005	污水管PVC-U	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN110 4、连接形式：粘接	m	88.030	40.36	3552.89	1183.12	0.88	
69	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污水 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：粘接	m	45.300	18.81	852.09	402.72	1.36	
70	031003005001	塑料阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：熔接	个	11.000	26.51	291.61	47.74		
71	031004003001	洗脸盆	1、材质：立式瓷脸盆 2、附件名称、数量：含附件	组	9.000	244.54	2200.86	270.36		
72	031004006001	大便器	1、材质：普通瓷大便器 2、附件名称、数量：普通五件、塑料盖	组	9.000	245.33	2207.97	514.17		
73	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：不锈钢淋浴器	套	9.000	227.69	2049.21	345.33		
74	031004011001	淋浴房玻璃隔断	1、材质、规格：钢化玻璃浴室隔断	套	9.000	953.00	8577.00			
75	031004003002	洗脸盆	1、综合楼洗漱间洗漱池 （1组4盆） 2、材质：石材台面成品陶瓷台盆 3、做法详见图纸、满足业主要求	组	4.000	324.29	1297.16	176.24		

E.1 分部分项工程量清单计价表

工程名称： 安装

标段：

第10页 共10页

[illegible]

附录G 不可竞争项目清单与计价表

工程名称： 安装

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.1 其他项目清单与计价汇总表

工程名称： 安装

标段：

第1页 共1页

[illegible]

H.2 暂列金额明细表

工程名称： 安装

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

H. 4 计日工表

工程名称： 安装

标段：

第1页 共1页

[illegible]

测评合格编号:2021JS-02【新点造价软件V10.0安徽版】

说明：此表项目名称、数量由招标人填写，编制最高投标限价时，综合单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，综合单价由投标人自主报价，按招标人所列数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算。

